

Hauts-de-France, Somme
Estrébœuf
Drancourt
107 rue du Chevalier-Gascon

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007597
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, charretterie, fenil, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, B, 108 ; 1983, B2, 105-106

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan allongé. Le bâtiment en fond de cour, encore en place aujourd'hui, était à l'origine plus long et a probablement été construit au 18^e siècle ou au début du 19^e siècle. Les deux édifices sur rue sont postérieurs à 1832 puisqu'ils ne figurent pas sur le plan ancien.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle (?), 1^{ère} moitié 19^e siècle (?), 2^e moitié 19^e siècle

Description

Cette ancienne ferme dispose de trois éléments dont les fonctions sont difficiles à déterminer.

La charretterie occupe le devant de la propriété au nord-ouest. Disposée perpendiculairement à la voie de circulation, elle possède une avancée en appentis permettant de garder les machines à l'abri sans devoir faire de manoeuvres difficiles pour les entrer dans la cour. Le solin propose un appareillage mixte de brique et de silex. Le mauvais état de l'édifice révèle la structure interne de celui-ci. La structure est composée d'une ossature en pans de bois hourdée au torchis (uniquement sur le côté extérieur) composé d'une grande proportion de cailloux. Deux mélanges sont observables : celui du pignon, plus jaune, possède donc une argile de meilleure qualité ; celui du mur pignon, plus blanc, a été refait récemment puisqu'il dispose d'un grillage pour une meilleure adhésion. Le pignon est percé d'une porte permettant l'engrangement. Les poteaux de bois sont assemblés à tenon et mortaise, et à tenons traversants. Les étables longent la rue au nord-est de la propriété. La maçonnerie propose un appareillage mixte de silex noyé dans la chaux et de brique. Le solin est uniquement composé d'un blocage de silex. Une unique ouverture à sommet triangulaire perce le mur gouttereau sur rue. Le toit à longs pans est en pannes picardes. Le décor se limite à la corniche sous forme de brique en opus spicatum.

Dans le prolongement de l'étable, s'étend un mur en torchis sur solin de silex. La sablière basse est composée de troncs non équarris. Les stries quadrillées permettant une meilleure adhésion de la chaux sont encore visibles.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage de tôle ; pan de bois ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

La végétation empêche d'apprécier les constructions de manière objective. Par contre, l'état de ruine de la charretterie sur rue permet de déterminer avec précision les matériaux ainsi que les techniques de construction.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale de la charretterie.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006200NUCA



Vue intérieure d'un des
deux murs gouttereaux.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006205NUCA



Vue de l'étable.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006206NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Drancourt à Estrébœuf (IA80007310) Hauts-de-France, Somme, Estrébœuf, Drancourt

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale de la charretterie.

IVR22_20058006200NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'un des deux murs gouttereaux.

IVR22_20058006205NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'étable.

IVR22_20058006206NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation