

Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
15 rue du Moulin

Ancien moulin Bouly (détruit), puis ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007787
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin, ferme
Appellation : Moulin Bouly
Destinations successives : moulin, ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à chevaux, étable, colombier, porcherie, hangar agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1828, B, 194-199 ; 1937, B2, 49-55

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan identique. Il ne reste rien de cette construction primitive. Le moulin à eau dit Moulin Bouly (probablement du nom du meunier), visible sur le cadastre napoléonien de 1828, était situé au nord-ouest de la ferme, le long de la route. Il a aujourd'hui disparu et nous ignorons la date de sa destruction (probablement au début du 20^e siècle).

L'ensemble des bâtiments actuels semble avoir été construit à la fin du 19^e siècle.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle

Description

On pénètre dans la propriété par un portail soutenu par deux piliers à section carrée, placés de biais. Les bâtiments de cette ferme sont distribués autour d'une cour relativement imposante. Le logis en occupe le côté occidental. Entièrement en brique, il dispose d'une longueur de cinq travées. Les ouvertures sont distribuées de manière irrégulière. Deux portes permettent d'accéder à l'habitation depuis la cour. Le comble est percé de deux gerbières permettant l'engrangement. Le toit à longs pans est en tuiles mécaniques. La travée nord est aujourd'hui convertie en garage.

L'écurie, située dans le prolongement du logis, sous le même toit, est séparée de ce dernier par une jambe horizontale saillante. Percée d'une porte, la façade sur cour bénéficie également d'une fenêtre rectangulaire et d'un oculus. Le comble dispose là aussi d'une gerbière. Au fond de la cour, perpendiculairement au logis, se déploient les étables en torchis et pans de bois. Le toit à longs pans en tuiles a reçu une rangée de briques au faîtage. Les porcheries, bâtiment bas en brique, sont situées à l'est de la cour. Elles sont couvertes d'un toit à pan unique en tuile.

Sur rue, se déploie un bâtiment imposant qui semble avoir été la grange. Largement remanié, celui-ci disposait d'un vaisseau central (dont les murs pignons marient le galet et la brique) avec chaînes saillantes et oculi au sommet, flanqué de part et d'autre d'ailerons latéraux plus basses percées d'ouvertures cintrées, qui sont aujourd'hui en passe de s'écrouler. À l'est de cet élément, un abri entièrement composé de planches posées verticalement sur un soubassement en galets permet le stockage des machines. Accolées à la grange, des étables en brique jaune sont couvertes d'un toit à pan unique en tuile. Au coin de la grange et des porcheries se situe le petit colombier en briques et galets, couvert de deux toits indépendants,

l'un en tuiles flamandes l'autre en tôles nervurées. La ferme est entourée de toute part par les pâtures, d'une superficie relativement étendue.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois ; galet

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile mécanique, tôle nervurée

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; appentis ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges, menacé, remanié

Statut, intérêt et protection

Cette ferme semble avoir été relativement imposante au 19e siècle, puisque le travail de construction de la grange est d'une certaine facture.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale postérieure.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005057NUCA



Entrée de la ferme.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005058NUCA



Vue du logis depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005059NUCA



Vue des étables en fond de cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005060NUCA



Vue de la grange depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005810NUCA



Vue latérale de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005062NUCA



Vue intérieure de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005811NUCA



Vue du pigeonnier et
des étables à cochons.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005061NUCA



Vue latérale du pigeonnier.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005812NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Les moulins de l'arrière-pays maritime (IA80007356)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007277) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale postérieure.

IVR22_20078005057NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée de la ferme.

IVR22_20078005058NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis depuis la cour.

IVR22_20078005059NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables en fond de cour.

IVR22_20078005060NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange depuis la cour.

IVR22_20078005810NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale de la grange.

IVR22_20078005062NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la grange.

IVR22_20078005811NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pigeonnier et des étables à cochons.

IVR22_20078005061NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale du pigeonnier.

IVR22_20078005812NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation