

Hauts-de-France, Somme  
Pendé  
1 rue du 11-Novembre

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007631  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable, étable à chevaux, charretterie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832, D, 587 ; 1983. D3 618, 619

### Historique

La ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan similaire en L. Elle est implantée dans l'ancienne rue du Château, indiquant ainsi l'emplacement du bâtiment castral aujourd'hui détruit. Les fers d'ancrage situés sur le bâtiment agricole indiquent la date de 1776. D'après les ouvertures du rez-de-chaussée similaires à celles du bâtiment agricole, le logis semble, lui aussi, dater de 1776, tout comme les écuries. La remise en brique située au sud du logis semble avoir été construite au cours de la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle afin de compléter la partie habitable. Le hangar au nord ainsi que l'étage du logis semblent avoir été ajoutés au début du 20<sup>e</sup> siècle (proportions et couleur de la brique).

Période(s) principale(s) : 4<sup>e</sup> quart 18<sup>e</sup> siècle, 2<sup>e</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle, 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle  
Dates : 1776 (daté par travaux historiques, porte la date, daté par source)

### Description

Cette ferme est située au bout du village sur la route de Tilloy, isolée au milieu de ses terres. Le mur de clôture est composé d'un mariage de brique et silex sur la route de Tilloy et uniquement de brique dans la rue de la Mairie. Le logis, entièrement en brique, occupe le fond de la cour. Long de deux travées, il se compose d'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage carré. Le bâti des deux ouvertures du rez-de-chaussée est en pierre de taille, tout comme la bande séparant les deux niveaux de construction. L'étage en surcroît est ajouré de deux lucarnes. Le toit à longs pans en ardoises est enchâssé entre deux pignons découverts. Au sud, une petite remise en brique jouxte le logis. Elle conserve une cheminée : il s'agit peut-être d'une partie du logis, aujourd'hui convertie en annexe. Entièrement en brique, la construction présente, comme le logis, d'une bande en pierre de taille soulignant le comble à surcroît. Le décor se limite à la corniche, sous forme de boutisses en saillie. Le toit à longs pans est en ardoise, également percé d'une lucarne. Au nord du logis, se trouvent les écuries, également en brique. Seule la clé des linteaux est en pierre de taille. Le solin, de 80 centimètres de haut, est en blocage de galets. Le toit à longs pans est en tuiles. Le long bâtiment au nord de la propriété est entièrement en brique avec pierre de taille aux éléments porteurs (chaînes d'angle, bande horizontale, bâti d'ouverture). Il semble rassembler plusieurs fonctions, d'est en ouest : un lieu de stockage divisé en deux pièces (l'une de deux travées, l'autre de trois), puis des étables et écuries (à l'ouest) pour tout le reste du bâtiment. De nombreuses petites aérations percent le mur gouttereau nord. Le plafond des pièces est composé d'un plancher en bois ou de simples poutres sur lesquelles on a posé le foin. Le

grenier est accessible par trois lucarnes plates, récemment modifiées. Le toit à longs pans et croupes est couvert en tuile et ardoises par endroit (croupe ouest). Le décor se limite à la corniche, composée de briques disposées en épis.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; silex ; pierre de taille ; galet ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise, tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage en surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; croupe ; pignon découvert ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

### Statut, intérêt et protection

Il est rare sur ce territoire de rencontrer des fermes aussi anciennes. Les proportions impressionnantes de ces bâtiments agricoles ne sont, par contre, pas exceptionnelles puisque nous avons, à de nombreuses reprises, rencontré ce type d'édifice (Drancourt, ferme sise au 22 rue de Saint-Valery). Ses proportions pourraient être justifiées par le fait que cette ferme dépendait du château, aujourd'hui détruit. Le bâtiment au nord a-t-il reçu dès l'origine la fonction d'étable ou d'écurie ? Nous en doutons puisque l'aménagement intérieur semble postérieur à sa construction. Des contreforts internes ont également été ajoutés par la suite. Certaines ouvertures ont été modifiées. La remise située au sud du logis et disposant d'une cheminée était peut-être la petite forge de la ferme.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires

#### Documents figurés

- **Pendé.** Plan cadastral, 1832 (AD Somme : 3 P 1446).

### Illustrations



Vue détaillée du plan de la ferme en 1832 extrait du cadastre napoléonien.  
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20068005679XAB



Vue générale.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000060XA



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005097NUCA



Vue des étables.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000061XA



Vue des dépendances situées  
dans le prolongement du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005099NUCA



Vue postérieure de ces dépendances.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005101NUCA



Vue détaillée des fers d'ancrage  
présentant la date de construction  
de ces dépendances : 1776.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005102NUCA



Vue intérieure de la partie étable.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005103NUCA



Vue intérieure de la partie écurie.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005105NUCA



Vue du mur de clôture dans  
la rue menant à Tilloy.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005107NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue détaillée du plan de la ferme en 1832 extrait du cadastre napoléonien.

IVR22\_20068005679XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20078000060XA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20078005097NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables.

IVR22\_20078000061XA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances situées dans le prolongement du logis.

IVR22\_20078005099NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue postérieure de ces dépendances.

IVR22\_20078005101NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée des fers d'ancrage présentant la date de construction de ces dépendances : 1776.

IVR22\_20078005102NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la partie étable.

IVR22\_20078005103NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la partie écurie.

IVR22\_20078005105NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur de clôture dans la rue menant à Tilloy.

IVR22\_20078005107NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation