Hauts-de-France, Somme Boismont 19 rue Louis-de-Rainvillers

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007552 Date de l'enquête initiale : 2006 Date(s) de rédaction : 2006

Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives: ferme, maison

Parties constituantes non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, remise, jardin, fenil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales: 1832, B2, 425-428; 1982, B2, 244-246

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien. Une partie de cette exploitation pourrait correspondre aux bâtiments encore en place aujourd'hui ; ces derniers pourraient donc avoir été édifiés au cours du 18e siècle ou du début du 19e siècle. D'après le propriétaire, tous étaient couverts en ardoise avant la réfection des toitures.

Période(s) principale(s): 18e siècle (?), 1ère moitié 19e siècle (?)

Description

Cette ancienne ferme a conservé en état l'ensemble de ses bâtiments disposés sur les trois côtés d'une cour. Tous sont en pans de bois et torchis avec solin en brique et enduit de ciment. Chaque bâtiment est pourvu d'une toiture indépendante (soit en ardoise, soit en pannes picardes), permettant ainsi de ralentir la propagation du feu en cas d'incendie. La pâture se situe au fond de la propriété.

Le logis longe la rue sur trois travées. Le rez-de-chaussée, légèrement surélevé afin de compenser la déclivité du terrain, trahit la présence d'une cave. Le comble à surcroît est ajouré par une ouverture percée dans le pignon. Le toit à longs pans est couvert de tuiles flamandes mécaniques. La souche de cheminée indique la présence d'un foyer tout à fait à l'est.

Les éléments agricoles sont disposés sur le côté oriental de la propriété, les uns à la suite des autres, en retour d'équerre du logis. De l'habitation vers la pâture, les fonctions sont ainsi distribuées : l'écurie abritant une cave, la bergerie, une seconde écurie et enfin, la charreterie (corps de passage vers la pâture). Les écuries disposent sur cour d'un petit abreuvoir. Le plafond est uniquement composé d'un assemblage de troncs d'arbre non dégrossis, surmonté de foin (en Picard : ch naillère). Seule la deuxième écurie est augmentée d'un fenil, accessible depuis le corps de passage. Certains édifices voient leur intérieur doublé par un bardage de planches de bois ; le torchis abîmé est parfois remplacé par cette technique de construction. L'espace interne semble avoir été chaulé. Le sol en terre battue est recouvert de paille. Le mur pignon sud du dernier bâtiment est entièrement couvert d'un essentage de tôles. En retour d'équerre, au niveau de la bergerie, se déploient, à la suite du corps de passage, les étables. Les deux éléments disposent d'un même toit en ardoises. La sablière haute, visible, est assemblée à mi-bois chevillé. Le pignon oriental des étables est ajouré, laissant ainsi la charpente apparente depuis le corps de passage ; cette ouverture permet également la circulation de l'air pour le séchage du foin. Les boutisses débordantes à tenons traversants sont visibles en façade. La sablière haute est là aussi assemblée à mi-bois chevillée.

Eléments descriptifs

 $Mat\'eriau(x)~du~gros-oeuvre,~mise~en~oeuvre~et~rev\^etement:torchis~;~brique~;~bois~;~essentage~de~t\^ole~;~essentage~de~t\role~;~essent$

planches; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande, tuile flamande mécanique Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert ; noue

Statut, intérêt et protection

Le lit suspendu situé dans l'écurie a pu servir de lit d'appoint pendant le poulinage. Il ne semble pas qu'un écuyer ait pu y dormir à l'année. Une petite ouverture coulissante le surmonte pour surveiller le travail depuis la pièce voisine.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis depuis la rue. Phot. Inès Guérin IVR22 20058005789NUCA



Vue des étables et écurie longeant la partie ouest de la cour. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005790NUCA



Vue de face de la première écurie. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005792NUCA



Vue de face des étables. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005793NUCA



Vue intérieure des étables. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005794NUCA



Détail de la composition du plafond des étables. Phot. Inès Guérin IVR22 20058005795NUCA



Vue du passage couvert et des étables situés au nord. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005791NUCA



Vue depuis la pâture de l'écurie et du corps de passage. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005799NUCA



Vue intérieure de l'écurie du fond. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005796NUCA



Aménagement intérieure de l'écurie. Phot. Inès Guérin IVR22 20058005797NUCA



Vue du chemin menant à la pâture située au fond de la propriété. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005800NUCA



Vue des étables situées au nord de la propriété. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005802NUCA



Détail de la charpente des étables. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005803NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général; (c) SMACOPI



Vue du logis depuis la rue.

IVR22_20058005789NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables et écurie longeant la partie ouest de la cour.

IVR22_20058005790NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de face de la première écurie.

IVR22_20058005792NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de face des étables.

IVR22_20058005793NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure des étables.

IVR22_20058005794NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la composition du plafond des étables.

IVR22_20058005795NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage couvert et des étables situés au nord.

IVR22_20058005791NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis la pâture de l'écurie et du corps de passage.

IVR22_20058005799NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de l'écurie du fond.

IVR22_20058005796NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aménagement intérieure de l'écurie.

IVR22_20058005797NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du chemin menant à la pâture située au fond de la propriété.

IVR22_20058005800NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables situées au nord de la propriété.

IVR22_20058005802NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente des étables.

IVR22_20058005803NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation