

Hauts-de-France, Somme
Pendé
Salenelle
90 rue du Général-de-Gaulle

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007667
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, grange, étable, hangar agricole, porcherie, poulailler, remise, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1983. B2 480, 889, 890

Historique

Aucune construction ne figure sur le cadastre napoléonien. La ferme a donc été édifée après cette date. Les annexes agricoles en brique semblent dater de la seconde moitié du 19^e siècle (couleur du matériau). La propriétaire indique que les annexes en torchis et pans de bois ont été construites après la Seconde Guerre mondiale. La cheminée picarde ainsi que le four à pain du logis ont été détruits.

Période(s) principale(s) : 2^e moitié 19^e siècle, 2^e moitié 20^e siècle

Description

Cette ferme, située à la sortie du village vers Saint-Valery, se compose de bâtiments distribués autour des quatre côtés d'une cour. Le logis, dont la façade a été entièrement refaite, propose une maçonnerie de brique. Le sous-sol est augmenté d'un rez-de-chaussée, lui-même surmonté d'un grenier que l'on atteint par le pignon occidental. Le mur gouttereau sud est recouvert de goudron au solin et de blanc de chaux pour le reste de sa surface. Le toit à longs pans est en matériaux synthétiques. La salle commune bénéficie encore de son plafond d'origine avec solives chanfreinées. L'auge en ciment, alimentée par les eaux pluviales, jouxte le mur gouttereau sud et possède encore ses anneaux en fer. Situés en retour d'équerre de la maison, à l'est de la cour, se trouvaient le poulailler et la remise en brique couverts d'un toit à longs pans en ardoise, aujourd'hui en tôles. La grange était disposée au sud de la cour, également en brique. Une partie a été reconstruite en parpaings. A l'ouest, l'alignement des différentes pièces destinées à l'abri des animaux possède les fonctions suivantes, du sud au nord : étable réservée au poulainage de la jument, cellier, étables à vaches et écuries. La première partie a été entièrement refaite en parpaing. La façade de la partie nord bénéficie d'une structure en pans de bois hourdée au torchis sur solin de brique couvert de goudron. La brique est laissée à nu sur les trois autres murs. Les cloisons sont également en torchis et pans de bois. Le toit à longs pans est en ardoise. Le sol est en brique. L'écurie est augmentée d'un grenier, accessible depuis la cour par une trappe coulissante. Le grenier des deux premières pièces dispose d'une entrée sur le pignon sud. Un hangar, également pourvu d'un comble, occupe le fond de la propriété. Le toit à longs pans est en tôles.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée, matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; noue

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Une partie des dépendances a été construite en respectant les techniques traditionnelles. Il est donc intéressant de voir que la technique de construction utilisant le torchis et pans de bois a perduré pour les annexes agricoles jusque dans les années 1940.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005337NUCA



Vue de la grange
située en fond de cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005341NUCA



Vue depuis la rue de
l'alignement d'étables et écuries.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005342NUCA



Vue des étables depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005343NUCA



Vue des étables sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005344NUCA



Vue postérieure des bâtiments
agricoles depuis la prairie
qui borde la propriété.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005345NUCA



Vue intérieure d'une étable.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005346NUCA



Vue du hangar en fond de propriété.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005347NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Salenelle à Pendé (IA80007314) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Salenelle

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22_20078005337NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange située en fond de cour.

IVR22_20078005341NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis la rue de l'alignement d'étables et écuries.

IVR22_20078005342NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables depuis la cour.

IVR22_20078005343NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables sur rue.

IVR22_20078005344NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure des bâtiments agricoles depuis la prairie qui borde la propriété.

IVR22_20078005345NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'une étable.

IVR22_20078005346NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du hangar en fond de propriété.

IVR22_20078005347NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation