

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
17 rue Louis-de-Rainvillers, ancienne Grande rue

## Ferme et ancien café à Boismont

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007553  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, remise, jardin, bergerie, café

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832, B2, 403-404 ; 1982, B2, 295, 243

### Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement similaire.  
La couleur de la brique et le profil des ouvertures et du décor pourraient indiquer une construction au cours de la seconde moitié du 19e siècle.  
La façade du logis a été peinte après la seconde guerre mondiale.  
La cave sous le logis était à l'origine consacrée à la conservation du lait.  
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

### Description

Les différents bâtiments de cette ferme s'articulent autour de l'espace central d'une cour fermée.  
Le logis d'origine occupe le fond de la cour. Long de cinq travées dont deux portes, il est en brique. La façade sur cour a été peinte mais le mur gouttereau sud a conservé sa maçonnerie à nu. Les ouvertures sont distribuées de manière régulière. La dénivellation du terrain est compensée sur la face postérieure par un niveau de sous-sol en silex avec soubassement en brique, percé d'un accès à la cave (elle servait de cellier et de lieu de stockage du cidre) ; une bergerie a été installée à l'extrémité est du soubassement. Le toit à longs pans abritant un comble à surcroît ajouré d'une lucarne à fenêtre pendante est en tuiles flamandes mécaniques. Le décor se concentre à la corniche pourvue d'une frise de briques formant un dégradé. La lucarne a également bénéficié d'un léger décor de lambrequins en bois. Les deux souches de cheminée sont disposées aux deux extrémités du logis.  
L'écurie occupe le prolongement de l'habitation à l'est ; un pilastre saillant la sépare d'ailleurs de la partie habitable. L'étage de comble est percé d'un oculus permettant l'aération du fenil, accessible depuis la cour par une lucarne à fenêtre pendante. En retour d'équerre du logis, se trouvent les étables à cochons, situées à l'est. Il s'agit de bâtiments en brique, bas, couverts d'un toit en appentis en tôles ondulées. Un second élément habitable occupe le devant de la propriété, directement accessible depuis la rue. Il s'agit de l'ancien café. Ce bâtiment, entièrement en brique, est long de trois travées. Un solin compense la dénivellation du terrain. La porte sur rue a été condamnée. L'étage carré, percé de deux fenêtres, supporte un comble à surcroît. Le toit à longs pans et croupes est en ardoise. La corniche est composée de denticules. En pendant du café, de l'autre côté du portail, se trouvent les anciennes étables à vaches surmontées d'un fenil, aujourd'hui entièrement en parpaing de béton. En retour d'équerre, un autre bâtiment, qui semble avoir pour fonction le stockage des récoltes, est composé d'une base en brique, aujourd'hui recouvert de tôles ondulées. Un dernier édifice occupe le fond de la pâture :

il s'agit d'un abri à moutons, composé d'une ossature en bois avec remplissage de torchis et essentage de planches par endroit. Le toit à longs pans, dont l'un est plus long que l'autre, est couvert en pannes picardes. La porte en treillis permet de faire entrer l'air et la lumière de manière parcimonieuse. Le bâtiment est flanqué d'un appentis.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage de planches ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande, tuile flamande mécanique, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit à deux pans ; croupe ; pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

La façade ainsi que le mur pignon ouest de l'ancien café sont percés de percements d'échafaudage.

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue de l'ancien café depuis la rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005805NUCA



Vue postérieure de  
l'ancien établissement.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005806NUCA



Vue d'ensemble des  
étables à cochons.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005807NUCA



Vue partielle du logis depuis la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005808NUCA



Vue de l'écurie dans le  
prolongement du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005809NUCA



Vue postérieure du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005810NUCA



Autre vue intérieure de la bergerie.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005813NUCA



Abri situé au fond de la pâture.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005814NUCA



Vue détaillée de la porte de l'abri.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005815NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les cafés de l'arrière-pays maritime (IA80007950)

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue de l'ancien café depuis la rue.

IVR22\_20058005805NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure de l'ancien établissement.

IVR22\_20058005806NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des étables à cochons.

IVR22\_20058005807NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle du logis depuis la cour.

IVR22\_20058005808NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'écurie dans le prolongement du logis.

IVR22\_20058005809NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue postérieure du logis.

IVR22\_20058005810NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre vue intérieure de la bergerie.

IVR22\_20058005813NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Abri situé au fond de la pâture.

IVR22\_20058005814NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée de la porte de l'abri.

IVR22\_20058005815NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation