

Hauts-de-France, Aisne
Craonne
8 route de Craonnelle

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001866
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1940, C, 379

Historique

D'après les propriétaires, la cave a été construite sous le niveau de la terre remuée par les obus. La ferme accompagnant la maison appartient aujourd'hui à un propriétaire indépendant. Elle n'est pas traitée ici.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1926 (daté par travaux historiques)

Description

Cette maison de plan régulier en L, située en léger retrait de la voie de circulation, est longue de trois travées et pourvue d'un étage. L'élévation de ses murs est composée d'un blocage de moellons recouvert d'un enduit gris sur l'ensemble de la construction. La brique, utilisée aux linteaux, anime les murs de sa couleur. L'étage de comble est couvert d'un toit à longs pans saillants et demi-croupes en façade. Un couloir menant au salon, sépare le bureau à gauche de la cuisine à droite, seule pièce carrelée, les autres ayant reçu un parquet en chêne. Le salon occupe l'extrémité de l'habitation.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection

Cette maison, conçue à l'origine pour un notaire, fut, d'après les actuels propriétaires, construite en 1925. A l'aide d'un seul dommage de guerre, deux maisons purent être édifiées. De par son architecture, cette maison est caractéristique des habitations de Craonne. Le salon n'est soutenu par aucune fondation, ce qui explique le tassement de l'édifice à ce niveau. La ferme mitoyenne semble avoir été reconstruite sans connaissances architecturales ou avec une insuffisance de matériaux (notamment de mortier). En effet, les ouvriers, manquant de matière première, ont utilisé le grès : cette pierre, poreuse, gonfle à l'humidité, justifiant ainsi la déformation des murs.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050200611NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Craonne (IA02001844) Hauts-de-France, Aisne, Craonne

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22_20050200611NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation