

Hauts-de-France, Somme  
Le Crotoy  
fermes Mayoc  
3 hameau de Mayocq

## Ferme (ancien café Turbé)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007804  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Appellation : Café Turbé  
Destinations successives : café, ferme  
Parties constituantes non étudiées : étable, cour, grange, colombier, porcherie, bergerie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1828, D2, 164-170 ; 1983. AZ 20-22, 147

### Historique

Les propriétaires indiquent que Mayoc aurait été à l'origine, uniquement composé de deux fermes : celle-ci et la ferme plus au nord (n°7). Rien ne permet de prouver cette hypothèse.

En tout état de cause, la ferme figure sur une carte du 18<sup>e</sup> siècle (AD Somme ; RL 343), occupant un plan au sol en U, complété à l'ouest par deux bâtiments disposés parallèlement. L'exploitation apparaît également sur le cadastre napoléonien de 1828. Elle dispose alors d'un plan similaire avec logis à l'est. Seul le bâtiment au nord a été complété ultérieurement, à une date inconnue, afin de clore totalement la cour. Le toit de ce dernier s'est d'ailleurs écroulé récemment. Il est donc possible que le logis soit le seul élément subsistant de cette ferme, établie au 18<sup>e</sup> siècle ou au début du 19<sup>e</sup> siècle. Les étables en brique au sud de la cour ont été reconstruites en 1927, date portée sur le bâtiment par fers d'ancrage. Au début du 20<sup>e</sup> siècle et jusque dans les années 1930, la ferme abritait un café, dit café Turbé. Les employés de la ferme mitoyenne, au nord de celle-ci, venaient s'y désaltérer. Le long du mur nord, étaient alignés une multitude de crochets permettant aux visiteurs d'attacher leurs chevaux. D'après les propriétaires, dans les années 1960, la ferme disposait de 17 vaches et de quelques moutons. En été, les produits de la ferme (lait, oeufs, volailles et primeurs) étaient vendus dans aux vacanciers. Un colombier en brique à six côtés occupait le sud de la cour avec toit en pavillon en ardoises. Il a été détruit par la tempête de 2003. Le rez-de-chaussée accueillait le cochon de la ferme. Une ancienne carte postale (fig. 2) indique également la présence au sud-ouest de la cour d'un grenier permettant l'engrangement direct depuis les charrois des bottes de paille. Le torchis et les pans de bois ont été remplacés par la tôle ondulée.

D'après les propriétaires, les Allemands ont occupé la ferme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais n'ont procédé à aucune destruction.

Période(s) principale(s) : 18<sup>e</sup> siècle, 1<sup>er</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle (?), 2<sup>e</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle  
Dates : 1927 (porte la date)

### Description

Cette exploitation agricole est composée de bâtiments organisés autour d'une cour. Long de six travées, le logis borde la cour à l'est. Son appareillage est très composite : en torchis et pans de bois avec soubassement de galets, il est recouvert

à l'ouest (côté cour) et sur le pignon nord d'un enduit de ciment avec consolidations en brique et galet. Le côté oriental (côté rue) a été laissé à nu. Le toit à longs pans est en ardoise. Un petit muret en galets et briques protège l'habitation des projections pouvant provenir du chemin bordant la propriété, délimitant ainsi un petit jardinet. Les poutres intérieures sont en chêne.

L'entrée de la cour, matérialisée par un pilier maçonné, est située au nord-ouest du logis.

Les côtés sud, ouest et nord sont bordés par des bâtiments fonctionnels relevant de l'activité agricole. Au sud, il s'agit d'une bergerie et d'une étable : le toit n'est plus en place, mais on distingue une ouverture caractéristique qui signale qu'on engrangeait dans les combles. A l'angle nord-est, juste sous la corniche, on remarque la présence d'un petit cartel en béton marqué de la date de 1927. Juste à l'aplomb de ce bâtiment sud et du côté est, les vestiges d'un petit muret en briques indiquent la délimitation du tas de fumier.

Le côté occidental de la cour est bordé par une grange composée d'une maçonnerie mixte de briques et galets, consolidée au moyen de parpaings de béton et protégée par essentage de tôle sur sa face est. Le toit à longs pans et croupe au sud est en pannes picardes. Les deux murs gouttereaux sont percés d'une large porte à doubles vantaux coulissants, distribuant ainsi un couloir central donnant accès à la pâture.

Parmi les bâtiments bordant la cour au nord, on distingue à l'est des porcheries et à l'ouest, les étables à génisses ou à veaux. Il est intéressant de noter que ces dernières sont réalisées en briques sur leur face intérieure tandis que leur face extérieure est composée d'une maçonnerie de galets liés au mortier de chaux.

Plus à l'ouest, les bâtiments se prolongent en mur de clôture délimitant la pâture.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; pan de bois ; galet ; parpaing de béton ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit polygonal ; pignon découvert ; croupe

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires

#### Documents figurés

- Le Crotoy. Plan cadastral, 1828 (AD Somme : 3 P 1324).

### Illustrations



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1828.



Vue dans les années 1960 du pigeonnier aujourd'hui détruit ainsi que des greniers au fond de la cour en torchis et pans de bois, désormais remplacés par de la tôle.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20078005415NUCAB



Vue générale.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20078005413NUCA

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20078005417XAB



Vue générale sur le logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058001427NUCA



Vue des étables bordant  
le côté sud de la cour.  
Phot. Catherine Fourmond  
IVR22\_20058001421NUCA



Vue de la grange bordant  
le côté ouest de la cour.  
Phot. Catherine Fourmond  
IVR22\_20058001422NUCA



Vue postérieure de la  
grange depuis la pâture.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005414NUCA



Vue depuis la cour des bâtiments  
bordant le côté nord de la cour.  
Phot. Catherine Fourmond  
IVR22\_20058001423NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les cafés de l'arrière-pays maritime (IA80007950)  
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Anciennes fermes puis hameau du Mayoc au Crotoy (IA80007797) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, Mayoc

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1828.

IVR22\_20078005417XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue dans les années 1960 du pigeonnier aujourd'hui détruit ainsi que des greniers au fond de la cour en torchis et pans de bois, désormais remplacés par de la tôle.

IVR22\_20078005415NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20078005413NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale sur le logis.

IVR22\_20058001427NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables bordant le côté sud de la cour.

IVR22\_20058001421NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Fourmond

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange bordant le côté ouest de la cour.

IVR22\_20058001422NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Fourmond

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure de la grange depuis la pâture.

IVR22\_20078005414NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis la cour des bâtiments bordant le côté nord de la cour.

IVR22\_20058001423NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Fourmond

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation